



Richiesta di un credito di fr. 360'000.00 per opere di pavimentazione strada in Via Sigirino nel quartiere di Sigirino

Onorando Consiglio Comunale,

Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo la richiesta di un credito per le opere di pavimentazione della strada comunale in Via Sigirino nel quartiere di Sigirino.

PREMESSA

Si tratta della prima richiesta di un credito per opere di pavimentazione stradale dalla costituzione del nuovo Comune di Monteceneri.

Gli interventi in questo ambito sono stati finora effettuati nell'ambito di opere eseguite in concomitanza con altre ditte che dovevano procedere con l'asfaltatura del campo stradale per lavori di posa delle loro infrastrutture.

L'intenzione del Municipio rimane comunque sempre quella di allestire un piano delle infrastrutture stradali comunali con le indicazioni sullo stato di conservazione delle strade, con una graduatoria degli interventi da eseguire sul medio e lungo termine e il relativo preventivo dei costi. Con questo strumento, il Municipio potrebbe chiedere al Consiglio comunale un credito quadro, per la manutenzione delle strade comunali da usare sull'arco di 3 /4 anni.

CONSIDERAZIONI PUNTUALI

La richiesta di credito che vi sottoponiamo concerne la Via Sigirino nel quartiere di Sigirino. Come si può constatare direttamente sul posto, come pure dalle foto allegate al messaggio, il fondo stradale si presenta con uno stato di deterioramento molto importante. Già l'ex Comune di Sigirino aveva fatto allestire a suo tempo (10 giugno 2010) un preventivo di spesa per la sistemazione di codesta strada che non aveva avuto seguito.

Il Municipio, vista l'importanza della strada in questione (strada principale di accesso al paese di Sigirino) e la precarietà del manto stradale, ha dato quindi incarico al Servizio tecnico comunale, di far allestire un preventivo di spesa

Il Municipio ha pure fatto eseguire preliminarmente, da una ditta specializzata, un'indagine televisiva per appurare lo stato di conservazione della canalizzazione sottostante. Dall'indagine si

sono riscontrati unicamente 3 / 4 piccoli difetti che potranno essere sistemati prima del rifacimento dell'asfaltatura.

Prima dell'inizio dei lavori si chiederanno inoltre alle varie ditte (Swisscom, Cablecom, Metanord, AIL ecc.) le intenzioni in merito alla posa di loro eventuali infrastrutture da modo da eventualmente coordinarne l'esecuzione prima dell'asfaltatura finale.

PREVENTIVO DEI COSTI

1	Insieme delle installazioni	gl	2.00	2'500.00	5'000.00
2	Installazioni per Fresa	tappe	6.00	500.00	3'000.00
3	Fresatura della pavimentazione esistente, compreso carico e sgombero in discarica, spessore fino 120 mm	cir mq	3'000.00	7.00	21'000.00
4	Supplemento alla fresatura per presenza di chiusini e griglie e saracinesche	cir pz	50.00	25.00	1'250.00
5	Supplemento alla fresatura rimozione dei bordi laterali	cir ml	1'000.00	1.50	1'500.00
6	Scarifica del materiale esistente, compreso carico e sgombero in discarica, spessore fino 20 cm	cir mq	3'000.00	12.00	36'000.00
7	Formazione e cilindratura del planum	cir mq	3'000.00	1.00	3'000.00
8	Fornitura e posa di misto granulare, misura su autocarro	cir mc	750.00	55.00	41'250.00
9	Formazione del piano di posa della miscela	cir mq	3'000.00	5.00	15'000.00
10	Rimozione e sgombero mocche esistenti	cir ml	250.00	11.00	2'750.00
11	Fornitura e posa di mocche in granito, dim 12/15/18 compreso scavo, calcestruzzo di sottofondo e sigillatura dei giunti con malta di cemento	cir ml	250.00	62.00	15'500.00
12	Taglio miscela bituminosa spessore finoda 51 a 100 mm, compreso trattamento del giunto con pasta bituminosa	cir ml	600.00	12.00	7'200.00
13	Taglio miscela bituminosa spessore fino 5 cm, compreso trattamento del giunto con pasta bituminosa	cir ml	600.00	8.00	4'800.00
14	Supplemento alla pos 13 per trattamento del giunto con nastro bituminoso	fr/ml		5.00	
15	Fornitura e posa di miscela bituminosa quale strato di base tipo ACT 22 S, spessore 90 mm, compresa la cilindratura	cir ton	680.00	153.00	104'040.00
16	Pulizia e trattamento del sottofondo con lacca bituminosa	cir mq	3'000.00	2.00	6'000.00
17	Rimozione e messa in quota di:				
	- Saracinesche	cir pz	15.00	80.00	1'200.00
	- Chiusini fino 60 cm	cir pz	20.00	180.00	3'600.00
	- Griglie in ghisa	cir pz	15.00	160.00	2'400.00
18	Fornitura e posa di miscela bituminosa quale strato di superficie tipo AC 8 S, spessore 30 mm, compreso la cilindratura	cir ton	250.00	205.00	51'250.00
19	Lavori non previsti saranno fatturati a regia tariffe ATIPS	cir fr	10'000.00	0.90	9'000.00
				Totale Fr.	334'740.00
				IVA 8% Fr.	26'779.20
				Totale preventivo Fr.	361'519.20

Con queste osservazioni, a disposizione per ogni altra informazione, si chiede di voler

d e l i b e r a r e:

1. E' concesso un credito di fr. 360'000.00 per opere di pavimentazione della strada in Via Sigirino nel quartiere di Sigirino.
2. Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Comune.
3. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
E. Filippini

Il Segretario:
L. Leoni

Allegati:

planimetria + foto

Commissioni incaricate dell'esame: gestione ed Edilizia del CC